

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
			REFORMA	REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES DE ENTRE RIOS DO SUL					
PROponente / Tomador	Município / UF	Localidade / Endereço	ApeLido do Empreendimento						
CAMARA DE ENTRE RIOS DO SUL	ENTRE RIOS DO SUL	CENTRO	REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES DE ENTRE RIOS DO SUL						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 6
mar/24	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES DE ENTRE RIOS DO SUL	20,81%					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES DE ENTRE RIOS DO SUL									R\$ 50.123,99
1.			<u>PALCO</u>						R\$ 17.822,86
1.1.			REMOÇÃO DAS MESAS						R\$ 458,40
1.1.1.	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R\$ 25,21	BDI 1	R\$ 30,46	R\$ 243,65
1.1.2.	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R\$ 22,22	BDI 1	R\$ 26,84	R\$ 214,75
1.2.			DEMOLIÇÕES						R\$ 1.787,41
1.2.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,56	R\$ 26,01	BDI 1	R\$ 31,42	R\$ 1.777,27
1.2.2.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNID.	12	R\$ 0,70	BDI 1	R\$ 0,85	R\$ 10,15
1.3.			PISO						R\$ 14.355,94
1.3.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,2	R\$ 145,38	BDI 1	R\$ 175,63	R\$ 1.264,56
1.3.2.	SINAPI	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	56,56	R\$ 49,02	BDI 1	R\$ 59,22	R\$ 3.349,54
1.3.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	58,62	R\$ 137,56	BDI 1	R\$ 166,19	R\$ 9.741,84
1.4.			MONTAGEM DAS MESAS						R\$ 687,60
1.4.1.	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R\$ 25,21	BDI 1	R\$ 30,46	R\$ 365,47
1.4.2.	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R\$ 22,22	BDI 1	R\$ 26,84	R\$ 322,13

1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	533,50		
1.5.1.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	12	R\$	36,80	BDI 1	R\$	44,46	R\$	533,50
2.			SALA 01						R\$		8.121,35	
2.1.			DEMOLIÇÕES						R\$		902,11	
2.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,06	R\$	23,51	BDI 1	R\$	28,40	R\$	882,18
2.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	R\$	9,82	BDI 1	R\$	11,86	R\$	19,93
2.2.			PISO						R\$		5.607,38	
2.212.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	31,06	R\$	137,56	BDI 1	R\$	166,19	R\$	5.161,74
2.2.2.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	20,7	R\$	17,82	BDI 1	R\$	21,53	R\$	445,64
2.3.			ESQUADRIAS						R\$		1.611,86	
2.3.1	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1	R\$	1.168,24	BDI 1	R\$	1.411,35	R\$	1.411,35
2.3.2	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1	R\$	165,97	BDI 1	R\$	200,51	R\$	200,51
3.			CORREDOR						R\$		6.591,25	
3.1.			DEMOLIÇÕES						R\$		344,77	
3.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,56	R\$	23,51	BDI 1	R\$	28,40	R\$	299,93
3.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78	R\$	9,82	BDI 1	R\$	11,86	R\$	44,84
3.2.			PISO						R\$		2.032,21	
3.2.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	10,56	R\$	137,56	BDI 1	R\$	166,19	R\$	1.754,93
3.2.2.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	12,88	R\$	17,82	BDI 1	R\$	21,53	R\$	277,29
3.3.			ESQUADRIAS						R\$		1.976,28	
3.3.1.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1	R\$	1.436,79	BDI 1	R\$	1.735,79	R\$	1.735,79
3.3.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1	R\$	165,97	BDI 1	R\$	200,51	R\$	200,51
3.3.3.	SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML (INTALAÇÃO DE PORTA)	UNID.	0,386	R\$	32,90	BDI 1	R\$	39,75	R\$	15,34
3.3.4.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INTALAÇÃO DE PORTA)	H	0,555	R\$	25,53	BDI 1	R\$	30,84	R\$	17,12
3.3.5.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INTALAÇÃO DE PORTA)	H	0,278	R\$	22,40	BDI 1	R\$	27,06	R\$	7,52

3.4.			TETO						R\$	625,88
3.4.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,56	R\$	33,06	BDI 1	R\$	421,76
3.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,56	R\$	16,00	BDI 1	R\$	204,12
3.5.			PAREDE						R\$	1.612,10
3.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	40,4	R\$	19,34	BDI 1	R\$	943,93
3.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,4	R\$	13,69	BDI 1	R\$	668,17
4.			SALA 02						R\$	17.588,53
4.1.			DEMOLIÇÕES						R\$	798,97
4.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,25	R\$	23,51	BDI 1	R\$	773,97
4.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	R\$	9,82	BDI 1	R\$	19,93
4.1.3.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNID.	6	R\$	0,70	BDI 1	R\$	5,07
4.2.			PISO						R\$	5.092,19
4.2.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	27,25	R\$	137,56	BDI 1	R\$	4.528,57
4.2.2.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	26,18	R\$	17,82	BDI 1	R\$	563,61
4.3.			ESQUADRIAS						R\$	3.223,72
4.3.1.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	2	R\$	1.168,24	BDI 1	R\$	2.822,70
4.3.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	2	R\$	165,97	BDI 1	R\$	401,02
4.4.			TETO						R\$	3.194,96
4.4.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	27,25	R\$	47,99	BDI 1	R\$	1.579,87
4.4.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	27,25	R\$	33,06	BDI 1	R\$	1.088,36
4.4.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,25	R\$	16,00	BDI 1	R\$	526,73
4.5.			PAREDE						R\$	3.671,52
4.5.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	5,62	R\$	116,00	BDI 1	R\$	787,58
4.5.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	67,78	R\$	19,34	BDI 1	R\$	1.583,66

4.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	67,78	R\$	13,69	BDI 1	R\$	16,54	R\$	1.121,01
4.5.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	9,41	R\$	15,77	BDI 1	R\$	19,05	R\$	179,28
4.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	1.607,17
1.5.1.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	6	R\$	36,80	BDI 1	R\$	44,46	R\$	266,75
1.5.1.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	2	R\$	43,28	BDI 1	R\$	52,29	R\$	104,57
1.5.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNID.	5	R\$	33,39	BDI 1	R\$	40,34	R\$	201,69
1.5.1.	SINAPI	938	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	68	R\$	1,38	BDI 1	R\$	1,67	R\$	113,37
1.5.1.	SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	34	R\$	3,69	BDI 1	R\$	4,46	R\$	151,57
1.5.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R\$	28,95	BDI 1	R\$	34,97	R\$	419,69
1.5.1.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R\$	24,11	BDI 1	R\$	29,13	R\$	349,53
			TOTAL								R\$	50.123,99

Entre Rios do Sul - RS		segunda-feira, 29 de abril de 2024	
Local		Data	
Responsável Técnico		Responsável Tomador	
Nome:	Eduarda Farinon Cenci	Nome:	Nelci Rampanelli
Título:	Engenheira Civil	Cargo:	Presidente da Camara
CREA/CAU	SC 199859-0		
ART/RRT	13159046		